

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

กองช่าง

ประมาณราคา

เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีนวล หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง ซอยศรีนวลหมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลไทรทอง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสระแก้ว

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 85.00 ม. หนา 0.15 ม.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยศรีวิบล หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ ขอยศรีวิบล สถานีก่อสร้าง ขอยศรีวิบลหมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว


ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 85.00 ม. หน้า 0.15 ม.


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง	
1	งานปรับเกลี่ยตั้งคั่นทางเดิม	ตร.ม.	374.00	1.76	658.24	1.3056	2.29	859.39	
2	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	45.00	188.00	8,460.00	1.3056	245.45	11,045.37	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	17.00	665.89	11,320.13	1.3056	869.38	14,779.56	
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	340.00	413.00	140,420.00	1.3056	539.21	183,332.35	
5	Expansion Joint	ม.	4.00	182.00	728.00	1.3056	237.61	950.47	
6	Contraction Joint	ม.	28.00	122.00	3,416.00	1.3056	159.28	4,459.92	
7	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
8	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	4.00	127.14	508.56	1.3056	165.99	663.97	
9	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
10	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
11	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
12	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
13	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
16	งานกำแพงปากท่อขนาด Ø 0.30 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
17	งานกำแพงปากท่อขนาด Ø 0.40 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
18	งานกำแพงปากท่อขนาด Ø 0.60 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
19	งานกำแพงปากท่อขนาด Ø 0.80 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
20	งานกำแพงปากท่อขนาด Ø 1.00 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
21	งานกำแพงปากท่อขนาด Ø 1.20 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
22	งานกำแพงปากท่อขนาด Ø 1.50 ม. (1 ด้าน/แถว)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
รวม								216,091.03	
ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)								งบประมาณ	216,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 165,510.93 บาท
 ค่า FACTOR F งานอาคาร = 1.3056

(ลงชื่อ) 
 (นายสมนึก คุณภา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไทรเดี่ยว

ประมาณราคา

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวพัสดราภรณ์ เดxonันทวีทยา)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวพัสดราภรณ์ เดxonันทวีทยา)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) 
 (นายศักดิ์ชัย ยัมโกสม)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

อนุมัติ